

贵州省农业农村厅文件

黔农计财〔2020〕12号

省农业农村厅关于贵州现代生态农业发展 有限公司立体养猪建设项目 实施方案的批复

普安县农业农村局：

你局报来《贵州现代生态农业发展有限公司立体养猪建设项目实施方案》（以下简称实施方案）收悉。经研究并组织专家评审，原则同意实施方案的建设内容、投资概算等主要内容，现批复如下。

一、项目名称：贵州现代生态农业发展有限公司立体养猪建设项目。

二、建设性质：新建。

三、建设单位：贵州现代生态农业发展有限公司。

四、建设地点：黔西南州普安县青山镇范家寨村。

五、建设期限：1年。

六、项目代码：2020-522323-03-03-144445。

七、主要内容：新建立体母猪舍1栋9000平方米，产床430套，自动料线1套，定位栏2000套，产床430套，二级生化处理池3000立方米（含设备安装）等。项目建成后，年生产仔猪4万头，商品猪2.8万头，提升规模养殖场生产生物防控体系、废弃物资源化利用、养殖环境控制、自动化饲喂等能力。

八、总投资及资金来源：总投资2147万元，一是建安工程，资金1046.92万元；二是设施设备，资金844万元；三是其他费用，资金153.84万元；四是基本预备费，资金102.24万元。资金来源：中央投资400万元，企业自有投资1747万元（见附件1）。

请按批复和农业基本建设项目管理规定，抓紧组织项目实施工作。严格按照法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制要求，加强项目管理，安全作业，确保按期完成建设任务。项目建成后，要及时开展竣工验收。

联系人及电话：罗玉洁，0851-85280971

附件：1.贵州现代生态农业发展有限公司立体养猪建设项目
实施方案概算表

2.招标事项审批部门核准意见





抄 送：黔西南州农业农村局

贵州省农业农村厅办公室

2020年6月10日印发

共印5份

贵州现代生态农业发展有限公司立体养猪建设项目建设方案概算表

| 序号 | 建设内容 | 建设规模 (数量) | 单位 | 核定概算(万元) | | |
|-----|-------------|--------------|----------------|----------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 中央投资 | 自筹资金 |
| 一 | 建安工程 | | | 1046.92 | 0.00 | 1046.92 |
| (一) | 新建立体猪舍 | 9000 | m ² | 983.58 | 0.00 | 983.58 |
| 1 | 场地平整 | 9000 | m ² | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2 | 垫层 | 21.23 | m ³ | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 3 | 沟槽土方 | 590.695 | m ³ | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 4 | 沟槽石方 | 253.155 | m ³ | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 5 | 回填方 | 125.87 | m ³ | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 6 | 余方弃置 | 271.81 | m ³ | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 7 | 现浇钢筋直径≤18以内 | 382.5 | t | 164.48 | 0.00 | 164.48 |
| 8 | 独立基础 | 879.98 | m ³ | 27.61 | 0.00 | 27.61 |
| 9 | 地圈梁 | 127.14 | m ³ | 5.81 | 0.00 | 5.81 |
| 10 | 框架柱 | 1381.536 | m ³ | 73.59 | 0.00 | 73.59 |
| 11 | 构造柱 | 567.78 | m ³ | 27.39 | 0.00 | 27.39 |
| 12 | 框架梁 | 1958.67 | m ³ | 110.17 | 0.00 | 110.17 |
| 13 | 砌体墙 | 2820.512 | m ³ | 136.39 | 0.00 | 136.39 |
| 14 | 板 | 8640 | m ³ | 357.16 | 0.00 | 357.16 |
| 15 | 楼梯 | 1120.98 | m ³ | 51.25 | 0.00 | 51.25 |
| (二) | 二级污水生化处理池 | 3000 | m ³ | 63.34 | 0.00 | 63.34 |
| 16 | 场地平整 | 1000 | m ² | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 17 | 砖砌体 | 450 | m ³ | 21.76 | 0.00 | 21.76 |
| 18 | 螺纹钢 | 38 | t | 16.34 | 0.00 | 16.34 |
| 19 | 模板 | 1667 | m ² | 9.17 | 0.00 | 9.17 |
| 20 | 抹灰 | 1832 | m ² | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
| 21 | 固定格栅 | 4.8 | m ² | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 22 | 污水集水管 | 400 | m | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 23 | 配电房 | 20 | m ² | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 24 | 水电到场 | 200 | m | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 二 | 设施设备 | | | 844.00 | 400.00 | 444.00 |
| 25 | 产床 | 430 | 套 | 208.55 | 208.55 | 0.00 |

| 序号 | 建设内容 | 建设规模 (数量) | 单位 | 核定概算(万元) | | |
|----|---------------|--------------|----|----------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 中央投资 | 自筹资金 |
| 26 | 自动投料系统 | 1 | 套 | 191.45 | 191.45 | 0.00 |
| 27 | 定位栏 | 2000 | 套 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 28 | 二级污水生化处理池设备安装 | 1 | 套 | 164.00 | 0.00 | 164.00 |
| 三 | 其它 | | | 153.84 | 0.00 | 153.84 |
| 29 | 租地费 | | | 66.11 | 0.00 | 66.11 |
| 30 | 项目建设管理费 | | | 25.39 | 0.00 | 25.39 |
| 31 | 招投标代理费 | | | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 32 | 监理费 | | | 33.83 | 0.00 | 33.83 |
| 33 | 设计费 | | | 23.30 | 0.00 | 23.30 |
| 34 | 编制费 | | | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 四 | 基本预备费 | | | 102.24 | 0.00 | 102.24 |
| 五 | 总投资 | | | 2147.00 | 400.00 | 1747.00 |

附件 2

贵州现代生态农业发展有限公司立体养猪建设项目
招标投标事项核准意见

| 类别 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | 全部招 标 | 部分 招标 | 自行招 标 | 委托招 标 | 公开招 标 | 邀请招 标 | |
| 建安工程 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| 设备 | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |

审批部门核准意见说明：

核准建安工程、设备的招标范围、招标组织形式、招标方式，其他事项按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定和程序办理。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。